

Súbor: E3.2 (spoločný pre riešené sondy)
 Akcia: Úprava bezpečnostných ventilov ZS6



Príloha č. 4

Por. číslo	položka ceníka	Predmet dodávky, montáže	Špecifikácia položky, popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [€]			Celková cena [€]			
						Dodávka	Montáž	Materiál	Dodávka	Montáž	Materiál	
1		Nový montážny materiál (bleskozvod, uzermenie) - dodávka a montáž										
2		Bleskozvodový stožiar 6m	isFang 101 3B-6000	ks	46							
3		Trojnožka	isFang 3B-150 AL	ks	46							
4		Betónový podstavec	F-FIX-S16	ks	273							
5		Plastová základňa pre podstavec	F-FIX-B16 3B	ks	138							
6		Závitová tyč	isFang 3B-G2	ks	138							
7		Bleskozvodový stožiar 2,5m	101 VL2500	ks	13							
8		Trojnožka	isFang 3B-100 A	ks	13							
9		Betónový podstavec	F-FIX-S16	ks	39							
10		Plastová základňa pre podstavec	F-FIX-B16	ks	39							
11		Svorka skúšobná - 1SZ	OBO 249 8-10 ST-OT	ks	92							
12		Svorka skúšobná - 2SZ	OBO 252 8-10 FT	ks	28							
13		Svorka skúšobná - 3SZ	OBO 256 DIN 30 V4A	ks	52							
14		Svorka križová - SK	OBO 256 DIN 30 FT	ks	82							
15		Svorka odočbovacia - SR	OBO 252 8-10 FT	ks	392							
16		Svorka pripojovacia - SP		ks	89							
17		Svorka pre tyč - SJ	OBO 252 8-10X16 FT	ks	26							
18		Svorka na zemniacu tyč	OBO 2760 20V4A	ks	204							
19		Svorka pripojovacia autocistemy - SP-A	OBO 5004 DIN-FT 12	ks	22							
20		Konzola svorky SP-A	OBO US 5 K 60 FT	ks	22							
21		Ochranný kufľ konzoly	US 5 KS OR	ks	22							
22		Tabuľka pre označenie stĺpika autocistemy		ks	22							
23		Ochranný uholník 2m		ks	26							
24		Držiak ochranného uholníka		ks	78							
25		Strešný držiak vedenia	OBO 165 R-8-10	ks	78							
26		Svorka ekvipotenciálna	HUS 1801 VDE	ks	18							
27		Vodič FeZn Ø8		m	150							
28		Vodič FeZn Ø10		m	477							
29		Vodič FeZn 30x4		m	2600							
30		Plastická protikorózna ochranná páska		ks	57							
31		Kotva do betónu	Fisher N 5x50/25 F	ks	1889							
32		Popisný štítok na označenie skúšobnej svorky	7.10 FL30 7SEG AL	ks	169							
33		Popisné pero čierne Edding 780		ks	16							
34		Tabuľka výstražná	105x150mm	ks	54							
35		Zemniaca tyč 1m, d=20mm	OBO 219 20 ST FT	ks	384							
36		Hrot pre zemniacu tyč	1819 20BP	ks	204							
37		Zinkový sprej 400 ml sivý		ks	16							

Dátum:
Tlač:

Súbor: E3.2 (spoločný pre riešené sondy)
 Akcia: Úprava bezpečnostných ventilov ZS6



Príloha č. 4

Por. číslo	položka cenníka	Predmet dodávky, montáže	Špecifikácia položky, popis	MJ	Jednotková cena [€]			Celková cena [€]			
					Množstvo	Dodávka	Montáž	Materiál	Dodávka	Montáž	Materiál
38		Uzemňovací materiál na pospájanie nádrže MEOH	viď PD	kpl	16						
39		Podružný nešpecifikovaný materiál		kpl	16						
40		Doplnenie rozvádzača - dodávka a montáž									
41		Prepáťová ochrana	FLP B+C MAXI VS/3. 3P	ks	16						
42		Poistkový odpináč	OPVP22-3	ks	16						
43		Poistková vložka	V22 50A gG	ks	48						
44		Popisky a štítky		kpl	16						
45		Ranžirovacía kabeláž		kpl	16						
46		Nešpecifikované úpravy v stávajúcich rozvádzačoch		hod	64						
47		Nový montážny materiál (pospojovanie) - dodávka a montáž									
48		Vodič H07V-K 6mm2 žilze		m	465						
49		Ukončenie vodiča 6mm2 - dutinky s očkom		ks	506						
50		Vodič H07V-K 10mm2 žilze		m	380						
51		Ukončenie vodiča 10mm2 - dutinky s očkom		ks	334						
52		Vodič H07V-K 16mm2 žilze		m	160						
53		Ukončenie vodiča 16mm2 - dutinky s očkom		ks	320						
54		Svorka BERNARD	ZSA 16 16mm2 BERNARD	ks	70						
55		Výkopové práce a pomocné stavebné práce									
56		Výkop ryhy v zemi	ručné výkopy 100cmx40cm	m	1170						
57		Zasyp ryhy		m	1170						
58		Výstražná fólia červená s bleskom		m	1170						
59		Zváranie spojov uzemňovacej sústavy		ks	672						
60		Antikorózy náter pre podzemné spoje a zvary		kpl	16						
61		Príeraz betón Ø 15mm		kpl	14						
62		Vodeoodlná prepážka - vypravenie priterazov		kpl	14						
63		Úprava terénu		m2	480						
64		Demontážne činnosti a likvidácia		hod	156						
65		Demontážne stávajúceho bleskozvodu		kg	965						
66		Ekologická likvidácia demontovaného materiálu									
67		Inžinierska činnosť, skúšky, revízie...									
68		Revízie a merania - OPOS (elektro)		kpl	16						
69		Projekt skúškového vyhotovenia		kpl	16						
70		Uradná skúška vyhradených technických zariadení (§ 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)		kpl	16						
71		Dopravné náklady		kpl	16						
72		Kompletačná a koordinačná činnosť		kpl	16						
73		Zriadenie staveniska		kpl	16						

Súbor: E3.2 (spoločný pre riešené sondy)
 Akcia: Úprava bezpečnostných ventilov ZS6



Príloha č. 4

Por. číslo	položka cenníka	Predmet dodávky, montáže	Špecifikácia položky, popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena [€]			Celková cena [€]			
						Dodávka	Montáž	Materiál	Dodávka	Montáž	Materiál	
74												
Spolu									0,00	-	0,00	0,00

Rekapitulácia

Dodávka
 Mirmostaveništná doprava
 Hlava II dodávky: 0,00
 0,00
 0 €

Montážne práce
 Montážny materiál
 Podružný materiál
 PPV
 Presun dodávky
 Hlava II montáž,materiál: 0,00
 0,00
 0 €

Sŕažené prostredie
 Lešenia, pojazdné plošiny, žeriav, ...
 Hlava VI Vedfajšie rozpočtové náklady : 0,00
 0,00
 0 €

Celkom bez DPH 0 €